

Zmluva o dielo č. 1/2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane: **Obecný úrad Košický Klečenov**
Sídlo: Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov
IČO: 00324370
DIČ: 2021244819
Štatutárny orgán: Ing. Michal Kmec – starosta obce Košický Klečenov
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: SK03 5600 0000 0005 1174 4001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:
Obchodné meno: **K&C GROUP s.r.o.**
Sídlo,(miesto podnikania): Werferova 1, 040 11 Košice
IČO: 45 639 761
DIČ: 2023128778
IČ DPH: SK2023128778
Štatutárny orgán: Asmir Cilovič – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
č. účtu: SK6411110000001298197006
Zapísaný v: Zápis v obch. registri Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: oddiel Sro, vložka č.28944/V

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia zákazky

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: **„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE“** (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Mgr. art. Pavol Šimko, a následne výkazu výmeru.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - požiadaviek a náležitostí uvedených v projektovej dokumentácii na uskutočnenie stavebných prác, a ktorou disponujú obe zmluvné strany,
 - oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - záväzného harmonogramu prác, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
 - požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 8 mesiacov, pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky
- 3.1.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuť lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena zákazky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
- 272 622,65 EUR s DPH (slovom dvestosedemdesiatdvatisícšesťodvadsaťdva EUR a 65 centov)
 - príčom výška DPH je 45 437,11 EUR
 - cena bez DPH je 227 185,54 EUR.
- 4.3.

Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo a jej príloh.

Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo výkaze výmer sú považované za konečné a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane

dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhlíadky staveniska, na ktorých je výkaz výmer založený. Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neoceníl, sú zahrnuté v iných ocenených položkách.

- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr vystavených za práce uskutočnené za obdobie, za ktoré riadiaci orgán (čl. 11.8 zmluvy) poskytuje čiastkové plnenie faktúr NFP, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objedávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade predfinancovania v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku faktúra nenadobudne splatnosť skôr, ako 5 pracovných dní odo dňa kedy riadiaci orgán pripíše na účet objedávateľa príslušnú finančnú sumu.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objedávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zložení realizačnej zábezpeky na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy počas realizácie diela ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť najneskôr v deň podpisu zmluvy vo výške 10% zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloženia hotovosti na účet objedávateľa alebo formou uvedenou vo výzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
- 5.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť realizačnú zábezpeku bez úrokov na účet zhotoviteľa nasledovne:

- čiastku vo výške 1/3 realizačnej zábezpeky v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude prílohou obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a
 - čiastku vo výške 2/3 realizačnej zábezpeky v lehote do 14 dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania.
- 5.13. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z realizačnej zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa a podmienok tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie

- staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
 - 7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
 - 7.5. Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy, a to výlučne právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť harmonogram a priebeh prác tak, aby minimálne obmedzil prevádzku v budove.
 - 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu.
 - 7.8. Zhotoviteľ je počas prác povinný dodržiavať technológie, platné pre zabudovávaný materiál.
 - 7.9. Zhotoviteľ je počas realizácie prác na diele povinný postupovať striktné podľa nálezu, odporúčaní a návrhov posudku k výskytu chránených druhov živočíchov v objekte.
 - 7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
 - 7.11. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
 - 7.12. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
 - 7.13. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
 - 7.14. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
 - 7.15. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
 - 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
 - 7.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
 - 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
 - 7.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.24. tohto článku zmluvy.
 - 7.20. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný

- denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.21. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.22. Stavebný dozor bude vykonávať osoba **Pavel Vodenský**, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.23. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.24. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.25. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.
- 7.26. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať Dielo alebo
 - odmietne prevziať Dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
 - Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
- Dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie Diela.
- 7.27. Dielo bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.28. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.29. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.31. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške **200 000,00 EUR**, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotovíť overené fotokópie tohto oprávnenia.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo v termíne podľa bodu 3.1.1, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy s ktorej odovzdaním je v omeškaní a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v zmysle článku 7.31 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Euro za každý deň nepredloženia poisťnej zmluvy.
- 8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.4. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, najmä povinnosti zhotoviť Dielo riadne a včas.
- 8.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, meškanie riadiaceho orgánu s úhradou platieb objednávateľovi a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.

- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.
- 10.5. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v priebehu plnenia záväzku bol zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 14 dní predtým než tento nový subdodávateľ – osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Splnenie osobného postavenia takejto osoby predloží zhotoviteľ objednávateľovi do piatich dní odo dňa predloženia Návrhu. V opačnom prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje aby takýto subdodávateľ- osoba, spĺňala a dodržiavala požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 11.5. Zhotoviteľ (dodávateľ Projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
 - a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pís. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 - záväzný harmonogram prác
- Príloha č. 3 - kópia poistnej zmluvy
- Príloha č. 4 - úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho
- Príloha č. 5 - zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 6 - doklad o zložení realizačnej zábezpeky

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

11.8. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
riadiaci orgán schváli proces a dokumentáciu verejného obstarávania

a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

v Košickej dňa: 6.2.2019

v Košickej dňa: 6.2.2019

Za objednávateľa:
Ing. Michal Kmec – starosta obce



Za zhotoviteľa:
Asmir Cilovič – konateľ spoločnosti

K&C GROUP s.r.o. 2
Wartarova 1 (ok) 11 Košice
IČO: 45 639 791
IČ DPH: SK2023125776

REXA SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201720		KS:
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE		Dátum: 22.5.2017
JKSO:		IČO:
Miesto: Košický Klečenov		IČO DPH:
Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov		IČO: 45639761
Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice		IČO DPH: SK2023128778
Projektant: adf s.r.o.		IČO:
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová		IČO DPH:
Poznámka:		IČO:
		IČO DPH:

Náklady z rozpočtov		227 185,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		227 185,54
DPH základná 20,00%	z	0,00
DPH znížená 20,00%	z	227 185,54
		45 437,11
Cena s DPH		272 622,65
V EUR		

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Zhotoviteľ



Werferova 1, 040 11 Košice
IČO: 45639761 IČO DPH: SK 2023128778



 Dátum a podpis: _____ Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201720
 Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE
 Miesto: Košický Klečenov
 Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov
 Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice
 Dátum: 22.5.2017
 Projektant: adf s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov			
01	Výmena vyplňových konštrukcií	227 185,54	272 622,65
02_01	ZATEPLENIE FASÁDY	23 610,77	28 332,92
02_02	ZÁKLADY - Oddrenážovanie, zaizolovanie a dotepenie	30 216,64	36 259,97
03_01	STRECHA - ZATEPLENIE	16 583,18	19 899,82
03_02	STRECHA - OSTATNÉ PRÁCE	13 778,76	16 534,51
04	Zateplenie podláh a stropov	11 318,71	13 582,45
05	Iná modernizácia	30 221,01	36 265,21
06	ELEKTROINŠTALÁCIA	25 954,65	31 145,58
08	VZDUCHOTECHNIKA	9 465,95	11 359,14
07	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	28 346,85	34 016,22
		37 689,02	45 226,82
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		227 185,54	272 622,65

K&C GROUP
 Werferova 1, 04011 Košice
 IČO: 48235714, IČ DPH: SK 2023126778 ©



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V
KOŠICKOM KI FČFÁRNE
Objekt: 01 - Výmena vyplňových konštrukcií

JKSO:
Miesto: Košický Klečenov

Objednávateľ:
Obecný úrad Košický Klečenov

Zhotoviteľ:
K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice

Projektant:
adf s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Alena Tkáčová

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.5.2017

IČO:
IČO DPH:
IČO: 45639761
IČO DPH: SK2023128778

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				23 610,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 610,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	
znižená	20,00%	z	23 610,77	0,00
Cena s DPH			v EUR	4 722,15
				28 332,92

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

K&C GROUP

Werferova 1, 04011 Košice
IČO: 45639761 IČO DPH: SK 2023128778

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 01 - Výmena vyplňových konštrukcií

Miesto: Košický Klečenov

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice

Dátum: 22.5.2017

Projektant: adf s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	23 610,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 378,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	745,59
99 - Presun hmôt HSV	572,66
PSV - Práce a dodávky PSV	60,53
764 - Konštrukcie klampárske	22 231,99
766 - Konštrukcie stolárske	1 414,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	20 761,76
784 - Dokončovacie práce - maľby	26,04
	30,07
2) Ostatné náklady	
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 610,77

K&C GROUP
Werferova 1, 040 11 Košice
IČO: 45639781 / IČ DPH: SK 202328778



ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 01 - Výmena vyplňových konštrukcií

Miesto: Košický Klečenov

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice

Dátum: 22.5.2017

Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 610,767

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 378,782

24	K	612425931	Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	54,474	13,687	745,586
							745,586

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

572,662

5	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m ² , -0,01600t	ks	67,000	0,699	46,833
1	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	137,280	2,011	276,070
2	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	44,300	1,944	86,119
4	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	7,000	0,526	3,682
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,390	10,986	37,243
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,800	0,376	25,493
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,390	9,234	31,303
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,950	0,889	15,069
10	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,390	15,000	50,850

99 - Presun hmôt HSV

60,534

25	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,242	27,000	60,534
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

22 231,985

1 414,115

21	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	37,600	21,812	820,131
22	K	764410590	Príplatek za celoplošné lepenie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m ²	11,370	47,629	541,542
11	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	37,600	1,319	49,594
23	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	53,732	2,848

766 - Konštrukcie stolárske

20 761,761

14	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	137,280	10,738	1 474,113
15	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	137,280	1,976	271,265
16	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	137,280	0,753	103,372

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE
Objekt: 02_01 - ZATEPLENIE FASÁDY
Miesto: Košický Klečenov
Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov
Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice
Dátum: 22.5.2017
Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	30 216,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 216,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 502,84
99 - Presun hmôt HSV	4 704,05
PSV - Práce a dodávky PSV	1 009,75
	0,00
2) Ostatné náklady	
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 216,64

K&C GROUP
Werferova 1, 04011 Košice
IČO: 46229791 / ODPIS ON: 2023148776 ©

ROZPOČET

Stavba: ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 02_01 - ZATEPLENIE FASÁDY

Miesto: Košícký Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košícký Klečenov

Projektant: adf s.r.o.

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 216,642

HSV - Práce a dodávky HSV

30 216,642

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24 502,842

14	K	622464232	Vonkajšia omietka stien TENKOVISŤOVÁ BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	390,692	10,208	3 988,184
15	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MozaikTop)	m2	28,350	14,417	408,722
13	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	141,750	1,713	242,818
3	K	6252501571	Doteplenie konštrukcie hr. 150 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s príkotvením	m2	28,350	43,597	1 235,975
31	K	625251332	Kontaktný zatepovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	3,875	27,788	107,679
12	K	625251342	Kontaktný zatepovací systém hr. 200 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	351,867	52,632	18 519,464

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 704,054

20	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	422,180	1,807	762,879
21	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	844,360	1,122	947,372
22	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	422,180	1,025	432,735
16	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 20 (hliníkový)	m	94,500	5,020	474,390
17	K	953995181	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Flex (plastový)	m	175,850	7,120	1 252,052
19	K	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	21,600	1,938	41,861
18	K	953995222	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	118,500	6,690	792,765

99 - Presun hmôt HSV

1 009,746

32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,400	26,999	1 009,746
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V
 ΚΑΤΑΡΚΙΟΝ ΚΙ ΤΣΙΡΛΙΟΥΦ
Objekt: 02_02 - ZÁKLADY - Oddrenážovanie, zaizolovanie a doteplenie

JKSO:
Miesto: Košický Klečenov

KS:
Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ:
 Obecný úrad Košický Klečenov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

IČO: 45639761
IČO DPH: SK2023128778

Projektant:
 adf s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Alena Tkáčová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 583,18
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				16 583,18
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	16 583,18	3 316,64
Cena s DPH				19 899,82
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka**

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka**

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ **Pečiatka**

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: _____ **Pečiatka**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 02_02 - ZÁKLADY - Oddrenážovanie, zaizolovanie a doteplenie

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Zhotoviteľ: KEC GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

16 583,18

1 - Zemné práce

16 029,28

2 - Zakladanie

6 219,36

5 - Komunikácie

1 795,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 874,49

99 - Presun hmôt HSV

317,33

PSV - Práce a dodávky PSV

3 773,68

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

553,90

553,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 583,18

KEC GROUP
Werferova 1, 04011 Košice
IČO: 46137922, IČ DPH: SK 2023128718 ©

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 02_02 - ZÁKLADY - Oddrenážovanie, zaizolovanie a dotepenie

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Projektant: adf s.r.o.

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 583,176

HSV - Práce a dodávky HSV

16 029,277

1 - Zemné práce

6 219,357

32	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,150	249,123	784,737
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	56,700	31,019	1 758,777
10	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	56,700	1,280	72,576
34	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,700	3,953	224,135
35	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	396,900	0,424	168,286
36	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	56,700	0,895	50,747
37	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,700	9,332	529,124
38	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	45,360	26,365	1 195,916
39	M	5833403100_01	Kamenivo - zásyp fr. 0-32 mm	t	82,328	17,431	1 435,059

2 - Zakladanie

1 795,894

29	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	23,738	0,941	22,337
30	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrotex PP 500	m2	24,256	1,525	37,233
8	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	18,900	38,169	721,394
7	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	94,500	6,072	573,804
2	K	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca kĺnieb	m2	94,500	4,668	441,126

5 - Komunikácie

48,526

11	K	564861111	Podklad zo štrkodviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,450	5,135	48,526
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 874,489

3	K	6252501571	Dotepenie konštrukcie hr. 150 mm, systém XPS STYROOUR 2800 C - PCI, lepený rámov s príkotvením	m2	87,030	44,519	3 874,489
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

317,329

26	K	979081111	Odvaz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,615	11,687	77,310
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	132,300	0,375	49,61
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,615	8,824	58,37
41	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,075	0,992	32,81
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,615	15,000	99,225

99 - Presun hmôt HSV

33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	139,766	27,000	3 773,682
							3 773,682

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche	m2	115,380	2,518	290,527
5	M	6288000640	Napová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška popu 8 mm ONDULINE	m2	132,687	1,924	255,290
6	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,275	29,389	8,082
							553,899
							553,899

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V
 ΚΑΤΙΓΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Objekt: 03_01 - STRECHA - ZATEPLENIE
JKSO:
Miesto: Košický Klečenov
Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov
Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice
Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová
Poznámka:

KS:
Dátum: 22.5.2017
IČO:
IČO DPH:
IČO: 45639761
IČO DPH: SK2023128778
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				13 778,76
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 778,76
DPH základná	20,00%	z	0,00	
znižená	20,00%	z	13 778,76	0,00
				2 755,75
Cena s DPH		v EUR		16 534,51

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ


 Werferova 1, 04011 Košice
 IČO: 45639761 IČO DPH: SK 2023128778 ©

 Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 03_01 - STRECHA - ZATEPLENIE

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

13 778,76

712 - Izolácie striech

13 778,76

713 - Izolácie tepelné

347,23

13 431,53

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 778,76

K&C GROUP
Werferova 1, 04011 Košice
IČO: 45105781, IČ DPH: SK 203026778

KRYC ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ HÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 03_01 - STRECHA - ZATEPLENIE

Miesto: Košícký Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košícký Klečenov

Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 778,762

PSV - Práce a dodávky PSV

13 778,762

712 - Izolácie striech

347,230

36	K	712290010	Zhotovenie perzadbrany pre strechy ploché do 10°	m2	314,050	0,610	191,571
37	M	2832990190	Parozdbrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	361,158	0,431	155,659

713 - Izolácie tepelné

13 431,532

34	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	2,700	1,100	2,970
35	M	6313670551	Orstrop kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	2,835	2,841	8,054
8	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prítitím a vyvlazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	628,100	8,869	5 570,619
9	M	6314150110	Tepelná izolácia pre stropné podhľadý a stropy NOBASIL MPH, žadčiová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2	659,505	11,568	7 629,154
10	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,529	29,318	220,735

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V
 ΚΑΤΙΓΚΟΜ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗ
 Objekt: 03_02 - STRECHA - OSTATNÉ PRÁCE

JKSO:
 Miesto: Košický Klečenov

KS:
 Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ:
 Obecný úrad Košický Klečenov

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

IČO: 45639761
 IČO DPH: SK2023128778

Projektant:
 adf s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Alena Tkáčová

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 318,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 318,71
DPH základná 20,00%	0,00
znižená 20,00%	11 318,71
	2 263,74
Cena s DPH	13 582,45

V EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ



Werferova 1, 04011 Košice
 IČO: 45639761 IČO DPH: SK 2023128778

[Handwritten Signature]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE
Objekt: 03_02 - STRECHA - OSTATNÉ PRÁCE
Miesto: Košický Klečenov
Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov
Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice
Dátum: 22.5.2017
Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	11 318,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 256,32
PSV - Práce a dodávky PSV	1 256,32
762 - Konštrukcie tesárske	10 062,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 191,55
764 - Konštrukcie klamplarske	4 712,47
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 861,70
783 - Dokončovacie práce - nátery	103,17
	193,52

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 318,71

K&C GROUP
Werferova 1, Košice
IČO: 48527781, IČ DPH: SK 2023120718

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V
 KOŠICKOM KLEČENOVĚ
 Objekt: 04 - Zateplenie podláh a stropov

JKSO:
 Miesto: Košický Klečenov

KS:
 Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ:
 Obecný úrad Košický Klečenov

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

IČO: 45639761
 IČO DPH: SK2023128778

Projektant:
 adf s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Alena Tkáčová

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 221,01
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				30 221,01
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
zvýšená	20,00%	z	30 221,01	6 044,20
Cena s DPH		v EUR		36 265,21

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Zhotoviteľ

K&C GROUP
 Werferova 1, 040 11 Košice
 IČO: 45639761 / IČO DPH: SK 2023128778

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 04 - Zateplenie podláh a stropov

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Projektant: adf s.r.o.

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 221,01
HSV - Práce a dodávky HSV	19 786,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 635,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 830,12
99 - Presun hmôt HSV	321,06
PSV - Práce a dodávky PSV	10 434,07
713 - Izolácie tepelné	2 701,31
771 - Podlahy z dlaždíc	3 323,05
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 379,78
776 - Podlahy povlakové	29,93
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 221,01

K&C GROUP
Werferova 1, 04011 Košice
IČO: 48626781


ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 04 - Zateplenie podláh a stropov

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Projektant: adf s.r.o.

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 221,011

HSV - Práce a dodávky HSV

19 786,943

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 635,760

33	K	611465211	Vnútorná omlетка stropov tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit GranoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	37,280	9,786	364,822
32	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podlahov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	37,280	2,547	94,952
31	K	625251205	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	37,280	36,590	1 364,075
35	K	632477004	Liaty samonivelačný poter KNAUF plávajúci, na vrstve tepelnej alebo kročajovej izolácie hr.50 mm	m2	273,900	32,172	8 811,911

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 830,120

34	K	941955001	Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy do 1,20 m	m2	37,280	2,088	77,841
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	311,280	3,418	1 063,955
4	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačin, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	27,390	123,094	3 371,545
5	K	965061812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadčových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	107,100	2,893	309,840
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	69,507	7,713	536,107
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,507	10,047	698,337
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 390,140	0,386	536,594
9	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	69,507	8,197	569,749
10	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	347,535	0,787	273,510
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	69,507	20,036	1 392,642

99 - Presun hmôt HSV

321,063

12	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	30,627	10,483	321,063
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

10 434,068

713 - Izolácie tepelné

2 701,308

13	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	273,900	0,781	213,916
14	M	2837640640	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 80 mm	m2	279,378	6,484	1 811,487

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásmo do výšky 100mm A400/H	m ²	273,900	2,382	652,430
16	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,935	25,107	23,475

771 - Podlahy z dlaždíc

							3 323,052
18	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m ²	107,700	16,375	1 763,588
19	M	5978650320	Dodávka dlažby	m ²	109,854	13,954	1 532,903
20	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,658	16,020	26,561

775 - Podlahy vlysové a parketové

							4 379,779
21	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	90,600	2,154	195,152
22	M	6119800951	Lišta sokľová,	m	91,506	2,469	225,928
23	K	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, príbýjaných, vrátane lišt -0,0150t	m ²	151,500	5,868	889,002
29	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	166,200	2,947	489,791
30	M	6119800901	Laminátové parkety	m ²	182,820	12,821	2 343,925
26	K	775599110	Ostatné práce, pastovanie strojné	m ²	166,200	1,182	196,448
27	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,412	27,991	39,523

776 - Podlahy povlakové

							29,929
28	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náľapnej plochy lepených s podlažkou, -0,00100t	m ²	14,700	2,036	29,929

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V
 KOŠICKOM KI FĽAKOVĚ
 Objekt: 05 - Iná modernizácia

JKSO:
 Miesto: Košický Klečenov

KS:
 Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ:
 Obecný úrad Košický Klečenov

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

IČO: 45639761
 IČO DPH: SK2023128778

Projektant:
 adf s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Alena Tkáčová

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 954,65
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				25 954,65
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 954,65	5 190,93
Cena s DPH		v EUR		31 145,58

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

K&C GROUP
 Werferova 1, 04011 Košice
 IČO: 45639761 / IČO DPH: SK 2023128778

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE
Objekt: 05 - Iná modernizácia
Miesto: Košický Klečenov
Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov
Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice
Dátum: 22.5.2017
Projektant: adf s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Alena Tháčová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	25 954,65
1 - Zemné práce	14 662,44
2 - Zakladanie	1 235,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	847,02
4 - Vodorovné konštrukcie	1 299,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	155,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 278,39
99 - Presun hmôt HSV	4 192,59
PSV - Práce a dodávky PSV	1 654,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 292,21
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	815,81
766 - Konštrukcie stolárske	48,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 475,56
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 341,75
783 - Dokončovacie práce - nátery	5 083,21
	1 527,67

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 954,65

K&C GROUP
Werferova 1, 040 11 Košice
IČO: 43535761 / IČ DPH: SK2128776

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČENOVE

Objekt: 05 - Iná modernizácia

Miesto: Košícký Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košícký Klečenov

Projektant: adf s.r.o.

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 954,646

HSV - Práce a dodávky HSV

14 662,440

1 - Zemné práce

1 235,463

75	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	6,947	50,026	347,531
76	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	6,947	1,228	8,531
90	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,947	3,499	24,308
91	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	138,940	0,378	52,519
92	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezŕutnených	m3	6,947	0,792	5,502
93	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,463	9,092	104,222
89	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodou sypaniny	m3	13,034	25,095	327,088
87	M	5833733000	Štrkopiesok frakcia 8-16 STN EN 12242 + A1	t	22,158	16,507	365,762

2 - Zakladanie

847,018

82	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,397	83,461	116,595
81	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	1,885	149,251	281,338
80	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,100	83,781	259,721
84	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,200	12,394	76,843
85	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,200	4,146	25,705
77	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,644	95,774	61,678
78	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,320	14,341	18,930
79	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,320	4,703	6,208

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 299,232

67	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	0,376	195,900	73,658
69	K	317162102	Keramicný predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	12,629	25,658
59	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,176	903,528	159,021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x50x238)	m2	52,483	19,833	1 040,895

4 - Vodorovné konštrukcie

155,191

83	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahĺadením povrchu tr. C 20/25	m	18,200	8,527	155,191
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 278,388

70	K	612402151	Podhodenie pod omlietku na zarovnanie rybnovej drážky pri tehelných tvármičtách stien vnútorných zhotovených z malty	m2	104,966	1,284	134,776
72	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omlietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	522,000	7,116	3 714,552
71	K	612421637	Vnútorná omlietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	104,966	9,583	1 005,889
53	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	41,020	123,060
54	M	5533108680	Kovová zárubňa	ks	3,000	100,037	300,111

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 192,588

47	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	273,500	3,511	960,259
55	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,600	1,995	5,187
56	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopleskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,978	19,877	158,579
74	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	7,700	33,129	255,093
66	K	967031734	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,080	18,718	38,933
60	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverového krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,455	2,275
61	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	23,500	3,641	85,564
57	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehál. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,429	66,026	160,377
58	K	974031185	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	4,000	8,055	32,220
39	K	978013141	Očištie omlietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, 0,01000t	m2	522,459	0,744	388,709
38	K	978059511	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	84,860	5,567	472,416
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,119	10,670	385,390
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	722,380	0,360	260,057
9	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,119	8,346	301,449
10	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	180,595	0,799	144,295
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,119	15,000	541,785

99 - Presun hmôt HSV

1 654,560

7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	61,280	27,000	1 654,560
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	1,736	24,304
27	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	14,000	1,059	14,826
28	K	210220616	Podpery vedenia nerez na zateplené fasády	ks	60,000	1,319	79,140
29	M	3544234950	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie nerez	ks	60,000	1,488	89,280
30	K	210220653	Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	ks	33,000	1,233	40,689
31	M	3544236700	Svorka spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SS s p. 2 sár A2	ks	33,000	1,623	53,559
32	K	210220657	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	8,000	1,779	14,232
33	M	3544237200	Svorka skúšobná nerez akost' 1.4301 označenie SZ A2	ks	8,000	2,827	22,616
34	K	210220659	Svorka nerez 1.4301 na odvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	16,000	2,903	46,448
35	K	210220682	Zvodový vodič DEHN CUI	m	8,000	9,701	77,608
36	M	DEH830208	DEHNconductor CUI L 3500	ks	8,000	114,853	918,824
37	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	300,000	0,515	154,500
38	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,359	107,700
39	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	0,563	84,450
40	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	0,551	82,650
41	K	210800646	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	0,596	29,800
42	M	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	50,000	1,555	77,750

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 571,575

43	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	125,000	2,668	333,500
44	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	50,000	6,767	338,350
45	K	460200713	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	11,921	953,680
46	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	125,000	0,975	121,875
47	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	50,000	2,637	131,850
48	K	460560713	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	80,000	5,752	460,160
49	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	160,000	1,451	232,160

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

780,180

50	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	13,003	780,180
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V
 ΚΑΤΙΓΙΟΝΑ ΚΑΙ ΡΕΨΙΟΝΕ
Objekt: 08 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:
Miesto: Košický Klečenov

KS:
Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ:
 Obecný úrad Košický Klečenov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

IČO: 45639761
IČO DPH: SK2023128778

Projektant:
 adf s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Alena Tkáčová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 346,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				28 346,85
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	28 346,85	5 669,37
Cena s DPH				34 016,22
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ




Werferova 1, 04011 Košice
IČO: 45639761 IČO DPH: SK 2023128778

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE
Objekt: 08 - VZDUCHOTECHNIKA
Miesto: Košický Klečenov
Dátum: 22.5.2017
Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov
Projektant: adf s.r.o.
Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova 1, 04011 Košice
Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	28 346,85
HSV - Práce a dodávky HSV	6 437,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 416,34
99 - Presun hmôt HSV	21,55
PSV - Práce a dodávky PSV	21 117,87
713 - Izolácie tepelné	908,82
723 - Zdravotechnika - plynovod	88,65
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	20 120,40
M - Práce a dodávky M	370,62
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	370,62
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	420,48
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 346,85



 Werferova 1, 040 11 Košice
 IČO: 45832761 / E.Ú. DI: 8023128778



ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 08 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto: Košický Klečenov Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov Projektant: adf s.r.o.
Zhotoviteľ: KBC GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 346,854

HSV - Práce a dodávky HSV

6 437,884

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 416,338

1	K	953941721	Osadenie objímky alebo držáka v murve-betónovom	ks	83,000	4,037	335,071
2	M	4239530601	Kovová objímka dvojdielna Ø(490-510mm) M30x80 dvojdielna s gumou pre bytové	ks	24,000	34,986	839,664
3	M	4239530401	Kovová objímka dvojdielna Ø(290-310mm) M20x55 dvojdielna s gumou pre bytové	ks	26,000	32,463	844,038
4	M	4239530301	Kovová objímka dvojdielna Ø(270-290mm) M20x55 dvojdielna s gumou pre bytové	ks	15,000	24,509	367,635
5	M	4239530201	Kovová objímka dvojdielna Ø(170-180mm) M20x55 dvojdielna s gumou pre bytové	ks	18,000	24,980	449,640
6	K	972046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, -0,00069t	cm	60,000	2,714	162,840
7	K	972046023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - betónových -0,00276t	cm	60,000	5,804	348,240
8	K	972056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - železobetónových -0,00079t	cm	180,000	3,589	646,020
9	K	972056023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - železobetónových -0,00301t	cm	330,000	7,343	2 423,190

99 - Presun hmôt HSV

21,546

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,798	27,000	21,546
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

21 117,872

713 - Izolácie tepelné

908,821

11	K	713483015	Montáž technickej izolácie samolepajúcej rohože hr. 50 mm na potrubia s rovnou plochou	m	70,000	3,527	246,890
12	M	6319125710	IZOLÁCIA + TERMOIZOLAČNÁ FÓLIA, NOBASIL LMF AluR, s=50mm	m	70,000	6,014	420,980
13	K	713483014	Montáž technickej izolácie samolepajúcej rohože hr. 40 mm na potrubia s rovnou plochou	m	25,000	3,070	76,750
14	M	6319125701	IZOLÁCIA + TERMOIZOLAČNÁ FÓLIA, NOBASIL LMF AluR, s=40mm	m	25,000	6,129	153,225
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,083	0,990	10,976

723 - Zdravotechnika - plynovod

88,651

16	K	723100158	Chránička z plastíkových rúrok Ø 32	m	32,000	2,748	87,936
17	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,018	0,702	0,715

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

20 120,400

18	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	22,000	2,749	60,478
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	4290035031	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	m	22,000	6,258	137,676
20	K	769021018	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	65,000	3,671	238,615
21	M	4290035037	Spiro potrubie L=1000 mm DN 400	m	65,000	13,001	845,065
22	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	8,000	3,958	31,664
23	M	4290035131	Koleno KS 90° DN 200	ks	8,000	8,544	68,352
24	K	769021325	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	14,000	5,355	74,970
25	M	4290035137	Koleno KS 90° DN 400	ks	14,000	15,449	216,286
26	K	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	8,000	1,604	12,832
27	M	4290035156	Spojka DN 200	ks	8,000	1,589	12,712
28	K	769021340	Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	ks	20,000	2,162	43,240
29	M	4290035162	Spojka DN 400	ks	20,000	3,128	62,560
30	K	769021382	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	2,000	3,072	6,144
31	M	4290035270	Prechod symetrický DN 200	ks	2,000	4,233	8,466
32	K	769021388	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie pr 250-400	ks	8,000	5,891	47,128
33	M	4290035276	Prechod symetrický DN 400	ks	8,000	11,787	94,296
34	K	769021401	Montáž T-kusu na spiro potrubie D200-127	ks	5,000	3,670	18,350
35	M	4290035294	T-kus D 200 - 127	ks	5,000	7,059	35,295
36	K	769021402	Montáž T-kusu na spiro potrubie D 400-250	ks	2,000	4,641	9,282
37	M	4290035300	T-kus D 400 -250	ks	2,000	17,019	34,038
38	K	769021580	Montáž pružnej spojky pre strešné ventilátory do priemeru 435 mm	ks	13,000	3,414	44,382
39	M	4290021395	Spojka tvaroviek Ø400mm	ks	10,000	29,711	297,110
40	M	4290021397	Spojka tvaroviek Ø200mm	ks	3,000	2,109	6,327
41	K	769021604	Montáž rýchlopínacej spony do priemeru 200 mm	ks	10,000	1,918	19,180
42	M	4290021751	VBM 100 rýchlopínacia spona ELEKTRODESIGN	ks	10,000	2,741	27,410
43	K	769021610	Montáž rýchlopínacej spony priemeru 400-500 mm	ks	20,000	2,494	49,880
44	M	4290021767	VBM 400 rýchlopínacia spona ELEKTRODESIGN	ks	20,000	7,700	154,000
45	K	769051100	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla s príslušenstvom	%	180,294	14,894	2 685,284
46	M	4290017584	Topvex FROMEL-L-CAV	ks	1,000	10 149,769	10 149,769
47	M	4290017586	FK 400 - rýchlopínacia spona 4 ks 17,30 69,20 0,0 69,20	ks	4,000	13,162	52,648
48	M	4290017588	EPD 400/NF24A - uzatváracia klopka so servom NF24A (trieda tesnosti 3), Objednávkové číslo: 9859	ks	2,000	245,536	491,072
49	M	4290017590	THR-10-400-1000-NH - tlmič hluku, hrúbka izolácie 100mm, L=1000mm, napojenie 2x tesný nástavec	ks	2,000	153,956	307,912
50	M	4290017592	PZAL-500x500-UR-S - protišoňová izolácia, sítu, elox. hliník, upevňovací rámik	ks	2,000	73,088	146,176
51	M	4290017594	VVKR-A-S-600x32-B - vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami, štvorcová celná doska RAL9010, lamely čierne (B)	ks	9,000	38,061	342,549
52	M	4290017596	PB-VVK-S-600-250-S-V-D1 - pripojovací box pre štvorcové celné dosky, prívodný, vertikálne pripojenie (zhora)	ks	5,000	45,521	227,605
53	M	4290017598	PB-VVK-S-600-250-E-V-D1 - pripojovací box pre štvorcové celné dosky, odvodný, vertikálne pripojenie (zhora)	ks	4,000	37,765	151,060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČENOV
 Objekt: 07 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

JKSO:
 Miesto: Košický Klečenov

KS:
 Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ:
 Obecný úrad Košický Klečenov

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 KBC GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

IČO: 45639761
 IČO DPH: SK2023128778

Projektant:
 adf s.r.o.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Alena Tkáčová

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 689,02
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				37 689,02
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	37 689,02	7 537,80
Cena s DPH				45 226,82
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Zhotoviteľ



Werferova 1, 04011 Košice
 IČO: 45639761 / IČO DPH: SK 2023128778

[Handwritten Signature]

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DÓMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 07 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Miesto: Košícký Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecny úrad Košícký Klečenov

Projektant: adf s.r.o.

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	37 689,02
HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 406,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	212,47
99 - Presun hmôt HSV	2 071,43
	123,09
PSV - Práce a dodávky PSV	34 042,26
713 - Izolácie tepelné	3 038,05
723 - Zdravotechnika	362,82
731 - Ústredné kúrenie, kotoľne - Demontáž	458,27
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	14 978,72
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	8 476,98
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 360,95
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 926,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	440,41
HZS - Hodínové zúčtovacie sadzby	1 239,77

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 689,02



WATSONA L. DAD. Košice
IČO: 45638761 IČDPA: 202318278

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE

Objekt: 07 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Miesto: Košický Klečenov

Dátum: 22.5.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov

Projektant: adf s.r.o.

Zhotoviteľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 689,020

HSV - Práce a dodávky HSV

2 406,992

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

212,470

1	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	2,063	102,991	212,470
---	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 071,429

2	K	953941711	Osadenie objímky alebo držáka v murive tehlovom	ks	59,000	3,369	198,771
3	M	5530100031	Kovová objímka MP H1 O(110-130) M8 dvojdielelná s gumou pre bytové potrubia	ks	6,000	3,116	18,696
4	M	5530100032	Kovová objímka MP H1 O(31-38) M8 dvojdielelná s gumou pre bytové potrubia	ks	45,000	2,261	101,745
5	M	5530100033	Kovová objímka MP H1 O(15-28) M6 dvojdielelná s gumou pre bytové potrubia	ks	8,000	1,073	8,584
6	K	974042542	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70mm, -0,01100t	m	421,000	3,477	1 463,817
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,108	9,296	56,780
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,080	0,334	20,401
9	K	97908112P	Poplatok za skládku - "O" Ostatný odpad	t	6,108	15,000	91,620
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,108	6,623	40,453
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,108	0,821	5,015
12	K	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	3,000	21,849	65,547

99 - Presun hmôt HSV

123,093

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláštov výšky do 25 m	t	4,559	27,000	123,093
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

34 042,259

713 - Izolácie tepelné

3 038,051

14	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	60,000	1,813	108,780
15	M	2837741543	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 22 mm	m	40,800	1,295	52,836
16	M	2837741547	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 18 mm	m	20,400	0,402	8,201
17	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	245,000	2,020	494,900
18	M	2837741545	Tubolit DG hr. 25 mm; d = 32 mm	m	249,900	8,732	2 182,127
19	K	713482151	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer do 38 mm	m	22,000	2,804	61,688
20	M	2837741580	Kaučuková izolácia ARMACEL hr.35mm, d = 32 mm	m	22,440	4,107	92,161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	35,708	1,046	37,358

723 - Zdravotechnika

22	K	723100155	Chránička z plastínikových rúrok D 16	m	260,000	1,041	270,660
23	K	723100158	Chránička z plastínikových rúrok D 32	m	32,000	2,777	88,864
24	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,348	0,758	3,293

731 - Ústredné kúrenie, kotolne - Demontáž

25	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhé palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	1,000	15,003	15,003
26	K	731202810	Rozrezanie demontovaných kotlov ocelových s hmotnosťou do 500 kg	ks	1,000	135,177	135,177
27	K	731321811	Demontáž pretlakového poistného zariadenia, náprotlak, parných kotlov s jednou nádobou objemu 30 l DN 50, -0,09592t	ks	1,000	10,688	10,688
28	K	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu do 630 l, -0,29980t	ks	2,000	20,581	41,162
29	K	732213813	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	2,000	40,816	81,632
30	K	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	2,000	7,357	14,714
31	K	733160801	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t	m	52,000	0,547	28,444
32	K	733160805	Demontáž plastového PVC potrubia do D 50 mm -0,00152t	m	22,800	0,848	19,334
33	K	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	5,000	2,383	11,915
34	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	4,000	2,659	10,636
35	K	795121809	Demontáž kachľových pecí	ks	2,000	40,596	81,192
36	K	795121810	Odpojenie a odobranie prenosných kachiel alebo sporákov na pevné palivo	ks	2,000	3,638	7,276
37	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	18,000	0,061	1,098

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

38	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	3,514	3,514
39	M	4846713001	Expanzná nádoba FLEXCON C25	ks	1,000	32,388	32,388
40	K	732460071	Montáž tepelného čerpadla, zásobník TV, príslušenstvo	ks	1,000	2 747,851	2 747,851
41	M	4847200171	NIBE F2040 jednotka VVM500 (výmeník ÚK, zásobník TV otl)	ks	1,000	9 162,437	9 162,437
42	M	4847200173	Akumulačná nádrž UKV 300 (s izoláciou)	ks	1,000	474,186	474,186
43	M	4847200174	Zmiešavacia sada NIBE ECS41 nad 80m2	ks	2,000	763,859	1 527,718
44	M	4847200175	Karta príslušenstva - NIBE AXC 40	ks	2,000	184,610	369,220
45	M	4847200176	Konzola na zem pre F2040-12/16	ks	1,000	102,966	102,966
46	K	732460079	Schválenie inštalácie	ks	1,000	157,472	157,472
47	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	4,677	4,677
48	M	4268157171	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PW, bronzové prevedenie	ks	1,000	148,249	148,249
49	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	293,427	0,845	248,042

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8 476,983

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	733167100	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16,2x2,6	m	810,000	3,259	2 639,790
51	M	2861401101	Univerzálna rúrka Herz - FH 16,2x2,6, balenie 200 m kotúč	m	810,000	2,081	1 685,610
52	M	2861401009	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	ks	68,000	2,604	177,072
53	K	733167103	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20,2x2	m	30,000	3,601	108,030
54	M	2861401120	Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 20x2 mm (25)	m	30,000	2,289	68,670
55	M	2861401121	Lisovaná tvarovka kolena 90° 20x2 / 20x2	m	10,000	4,616	46,160
56	M	2861401122	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 20x2	ks	8,000	2,599	20,792
57	K	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x3	m	220,000	5,394	1 186,680
58	M	2861401130	Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 32x3,0 mm	m	220,000	5,940	1 306,800
59	M	2861401131	Lisovaná tvarovka kolena 90° 32x3 / 32x3	ks	70,000	9,401	658,070
60	M	2861401132	Lisovaná zdvítovej prechodka priama s vonkajším zdvítom 32x3 - R1 "	ks	6,000	7,744	46,464
61	M	2861401133	Lisovaná zdvítovej prechodka priama s vnútorným zdvítom 32x3 - Rp1 "	ks	26,000	7,509	195,234
62	M	2861401134	Lisovaná zdvítovej prechodka koleno s vonkajším zdvítom 32x3 - R1 "	ks	3,000	10,361	31,083
63	M	2861401135	Lisovaná zdvítovej prechodka koleno s vnútorným zdvítom 32x3 - Rp1 "	ks	2,000	11,587	23,174
64	M	2861401136	Lisovaná spojka 32x3 - 32x3	ks	15,000	7,036	105,540
65	M	2861401137	Lisovaná spojka 20x2 - 20x2	ks	5,000	3,866	19,330
66	M	2861401138	T-kus redukovaný 32x3-20x2-32x3	ks	3,000	12,012	36,036
67	K	998733201	Presun tmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	99,182	1,235	122,448

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 360,954

68	K	734209112	Montáž zdvítovej armatúry s 2 zdvítmí do G 1/2	ks	3,000	2,174	6,522
69	M	5510110601	Guľový kohút s motýľ. so zliatiný hliníka a kremíka ovládačom s vonk a vnútor zdvítom DN15	ks	3,000	4,991	14,973
70	K	734209115	Montáž zdvítovej armatúry s 2 zdvítmí G 1	ks	29,000	2,886	83,694
71	M	5512441871	Guľový kohút s motýľíkovým ovládačom s vnútor zdvítom DN25	ks	20,000	10,593	211,860
72	M	5512441872	Guľový kohút s motýľ. so zliatiný hliníka a kremíka ovládačom s vonk a vnútor zdvítom DN25	ks	4,000	9,354	37,416
73	M	5512441873	Filter, veľkosť oka 0,75mm s vnútorným zdvítom DN25	ks	1,000	47,398	47,398
74	M	5512441874	Odvzdušnenie s vonkajším zdvítom s vypúšťaním pre rozdeľovač DN25	ks	4,000	18,294	73,176
75	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej PH 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	13,000	1,760	22,880
76	M	4848903421	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalínovým snímačom, s automatickou protimrazovou polskou (6-20 °C)	ks	13,000	13,643	177,359
77	K	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové prípoj.	ks	1,000	3,737	3,737
78	M	4220050001	HERZ VUA 40 - Rohový štvorcový ventil pre 2-rúrkové sústavy DN15	ks	1,000	58,794	58,794
79	K	734240000	Montáž spätnéj klapky zdvítovej G 1/2	ks	1,000	1,579	1,579
80	M	5510110602	Spätná klapka mosadzná s vnútorným zdvítom DN15	ks	1,000	6,005	6,005
81	K	734252110	Montáž ventilu potrubného rohového G 1/2	ks	12,000	2,198	26,376

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	4848900841	HERZ 3000-RLS - Rohový s možnosťou prednastavenia R 1/2 x G 3/4	ks	12,000	18,056	216,672
83	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	2,387	2,387
84	M	4848903422	Polstrný ventil, 3 bar, šrubovací do 100kW, s vnútorným zdvítom DN20	ks	1,000	18,152	18,152
85	K	734321213	Závitový medzikus horúcovodný prívárovací DN 13 9395, PN 1 DN 15	súb.	1,000	7,033	7,033
86	K	734321215	Závitový medzikus horúcovodný prívárovací DN 13 9395, PN 1 DN 25	súb.	20,000	12,607	252,140
87	K	734499212	Ostatné armatúry, montáž	ks	13,000	3,158	41,054
88	M	3885000391	Nátrubok redukovaný DN25/20	ks	1,000	1,885	1,885
89	M	3885000392	Koleso oceľové mosadzné s vnútorným a vonkajším zdvítom DN25	ks	12,000	3,866	46,392
90	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	16,234	0,214	3,470

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,821	9,642
92	M	4848955741	Vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/600	ks	2,000	92,675	185,350
93	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	4,522	9,044
94	M	4848955742	Vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/800	ks	2,000	115,103	230,206
95	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	5,556	44,448
96	M	4848955743	Vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/1000	ks	1,000	139,620	139,620
97	M	4848955744	Vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/1200	ks	7,000	169,933	1 189,531
98	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000	6,544	6,544
99	M	4845500946	HDR 1800/600 (RAL 9001)	ks	1,000	88,320	88,320
100	K	735190915	Ostatné opravy vykurovacích telies - vsuvka	ks	38,000	2,571	97,698
101	M	1977300480	Vsuvka 1" mosadzná tvarovka	ks	6,000	1,689	10,134
102	M	1977300515	Vsuvka redukovaná 1/2"x1" mosadzná tvarovka	ks	4,000	1,476	5,904
103	M	1977300510	Vsuvka redukovaná 1/2"x3/4" mosadzná tvarovka	ks	24,000	1,059	25,416
104	M	1977300470	Vsuvka 1/2" mosadzná tvarovka	ks	4,000	0,636	2,544
105	K	735311204	Podlahové kúrenie 17x2,0 rozteč 100 mm, 150mm	m ²	74,100	30,199	2 237,746
106	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	7,878	7,878
107	M	2862411131	Dvojica rozdeľovačov pre podlahové vykurovanie s prietokamerom, DN 25, 8 okruhov (l=471mm)	ks	1,000	193,533	193,533
108	K	735311620	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	8,459	8,459
109	M	2862411122	Dvojica rozdeľovačov pre radiátory, DN 25, 12 okruhov (l=600mm)	ks	1,000	121,011	121,011
110	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	7,567	7,567
111	M	2861717510	HERZ - Skrinka rozdeľovača šírka 750 mm	ks	1,000	94,846	94,846
112	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	8,770	8,770
113	M	2861717511	HERZ - Skrinka rozdeľovača šírka 1050 mm	ks	1,000	125,789	125,789
114	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	58,650	1,297	76,049

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							440,414
115	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	14,700	3,331	48,966
116	M	5530100041	Prísada do poteru (10kg)	kg	14,700	26,376	387,727
117	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,352	0,695	3,721

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 239,769
118	K	HZS001211	Drobné stavebné opravy povrchov stien a stropu v kotolni po montáži technológií.	hod	10,000	7,998	79,980
119	K	HZS001212	Tlakové skúšky vodou na 0,6 MPa pred zhotovením náterov a izolácií.	hod	15,000	8,123	121,845
120	K	HZS001213	Revízie a úradne skúšky. (kotly, expanzné nádoby s pohybným ventilom)	hod	18,000	32,284	581,112
121	K	HZS001214	Funkčné skúšky a nastavenia (softvér) (cca 10 hod)	hod	10,000	8,775	87,750
122	K	HZS001215	Zaškolenie budúcej obsluhy kotolne. (3 hod)	hod	3,000	9,797	29,391
123	K	HZS001218	Vyčistenie prepĺchnutie sústavy po montáži.	hod	4,000	10,111	40,444
124	K	HZS001219	Kontrola tesnosti spojov za studena.	hod	2,000	9,123	18,246
125	K	HZS001220	Napustenie a natlakovanie (max. 0,20 MPa) systému ÚK	hod	4,000	9,787	39,148
126	K	HZS001222	Nahriatie sústavy a opätovná kontrola tesnosti.	hod	2,000	9,006	18,012
127	K	HZS001223	Funkčné skúšky (odstránenie prípadných nečistôt zachytených v sedle ventilov - plné otvorenie) , nastavenie ventilov a nasadenie termostatických hlavíc.	hod	8,000	13,287	106,296
128	K	HZS001224	Vyčistenie priestorov montáže. Prípadné opravy povrchov stien a podláh, poškodených pri montáži a prácach.	hod	8,000	8,564	68,512
129	M	6757321401	Pomocný tesniaci materiál: konope, teflónové pásky, pasty	kpl	1,000	49,033	49,033

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: 201720
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE
 Miesto: Košický Klečenov Dátum: 20.5.2017
 Objednávateľ: Obecný úrad Košický Klečenov Projektant: adf s.r.o.
 Dodávateľ: K&C GROUP s.r.o., Werferova1, 04011 Košice Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	1	2	3	4	5	6
1) Náklady z rozpočtov		227 185,54						
01	Výmena vyplňových konštrukcií	23 610,77	XXX	XXX				
02_01	ZATEPLENIE FASÁDY	30 216,64		XXX	XXX	XXX	XXX	
02_02	ZÁKLADY - Oddrenážovanie, zaizolovanie a doteplenie	16 583,18	XXX					
03_01	STRECHA - ZATEPLENIE	13 778,76		XXX	XXX	XXX	XXX	
03_02	STRECHA - OSTATNÉ PRÁCE	11 318,71		XXX	XXX	XXX	XXX	
04	Zateplenie podláh a stropov	30 221,01			XXX	XXX		
05	Iná modernizácia	25 954,65	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
06	ELEKTROINŠTALÁCIA	9 465,95	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
08	VZDUCHOTECHNIKA	28 346,85	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
07	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	37 689,02	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00						
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		227 185,54						


K&C GROUP
 Werferova 1, 04011 Košice
 IČO: 48639791



Poistná zmluva č. 800 400 5276

Poistovateľ

ČSOB Poistovňa, a.s.
 Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767
 Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B
 Poštová adresa: P. O. BOX 20, 820 09 Bratislava 29
 Infolinka: 0850 111 303
 zastúpený: Ing. Ivana Thoťová, underwriter Odboru upisovania rizík SME
 Ing. Jožka Awsiukiewicz, regionálna riaditeľka, Odbor externej distribúcie poisťovne - SME produkty

Poistník

K&C GROUP s.r.o.
 Krivá 21, Košice 040 01
 IČO: 45 639 761, IČ DPH: SK2023128778
 Zapísaná v OR SR Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č. 28944/V
 Číslo účtu: SK6411110000001298197006
 zastúpený: Asmir Cilovič, konateľ

Poistený

zhodný s poistníkom

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu
poistenia zodpovednosti za škodu

(ďalej len "zmluva"), ktorá spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami uvedenými v ČASTI II. tejto zmluvy tvorí neoddeliteľný celok.

ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Účinnosť poistnej zmluvy: od 04.10.2018 0:00 h. do na dobu neurčitú.
2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Správcom tejto zmluvy je Ing. Natália Tomčová, tel. č. 055 / 6111 404, e-mail: ntomcova@csob.sk
4. Sprostredkovateľ poistenia: Affin, s.r.o., Ing. Miroslav Bernát, tel. č. 0907 715 888, bernat.miroslav@affin.sk

ČASŤ II. OBSAH ZMLUVY

- Druh poistenia** Poistenie zodpovednosti za škodu
- Článok 1
Poistné podmienky** Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2012 (ďalej len „VPP ZOD 2012“)
- Článok 2
Poistená činnosť** Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je platný ku dňu začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Vybrané činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom hruteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- reklamné a marketingové služby

- Článok 3
Územný rozsah poistenia** Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

- Článok 4
Rozsah poistenia** Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku podľa Článku 4, bod 1 VPP ZOD 2012, (ďalej len „poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody“).

- Článok 5
Dojednané klauzuly**
- ZOD 002 - Vlastníctvo nehnuteľnosti - vrátane podnikateľskej činnosti
 - ZOD 004 - Užívané hruteľné veci
 - ZOD 009 - Škody na životnom prostredí
 - ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca
 - ZOD 013 - Nadzemné a podzemné vedenia

- Článok 6
Poistná suma, sublimit** Pre jednotlivé poistené riziká podľa Článku 4. tejto časti zmluvy (ďalej len „poistené riziko“) sa dojednáva nasledujúca poistná suma a sublimit:

Poistené riziko	Výška poistnej sumy v Eur	Výška sublimitu v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	2 000 000,00	-----
ZOD 002 - Vlastníctvo nehnuteľnosti - vrátane podnikateľskej činnosti	-----	50 000,00
ZOD 004 - Užívané hruteľné veci	-----	35 000,00
ZOD 009 - Škody na životnom prostredí	-----	35 000,00
ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca	-----	50 000,00
ZOD 013 - Nadzemné a podzemné vedenia	-----	10 000,00

- Článok 7
Spoluúčasť** Pre poistené riziko zmluvy sa dojednáva nasledujúca spoluúčasť:

Poistené riziko	Výška spoluúčasti v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	10%, min. 300,00
ZOD 002 - Vlastníctvo nehnuteľnosti - vrátane podnikateľskej činnosti	10%, min. 300,00
ZOD 004 - Užívané hruteľné veci	10%, min. 300,00
ZOD 009 - Škody na životnom prostredí	10%, min. 1 000,00
ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca	10%, min. 300,00
ZOD 013 - Nadzemné a podzemné vedenia	10%, min. 300,00

**ČASŤ III.
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO**

- Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
- Ročné poistné za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

Poistené riziko	Poistné v Eur
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	675,17
2. ZOD 002 - Vlastníctvo nehnuteľnosti - vrátane podnikateľskej činnosti	45,50
3. ZOD 004 - Užívané hnutelivé veci	280,50
4. ZOD 009 - Škody na životnom prostredí	270,00
5. ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca	911,47
6. ZOD 013 - Nadzemné a podzemné vedenia	240,00
SPOLU	2 422,64

Obchodná zľava: 15 %	
SPOLU poistné po obchodnej zľave v Eur.	2 059,24

- Celkové poistné vo výške **2 059,24 Eur** bude platené v štvrtročných splátkach nasledovne:

Číslo splátky poistného	Výška splátky poistného	Splatnosť splátky poistného
1.	514,81 Eur	04.10. bežného roka
2.	514,81 Eur	04.01. bežného roka
3.	514,81 Eur	04.04. bežného roka
4.	514,81 Eur	04.07. bežného roka

- Poistné poukáže poisťník príkazom k útrате na účet poisťovateľa číslo: **SK39 7500 0000 0002 5501 5933**
variabilný symbol: **8004005276** (číslo zmluvy)

**ČASŤ IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- Vznik škodovej udalosti je poisťník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie: tel. **0850 311 312 (T-Com)**
0912 611 612 (T-Mobile)
0906 330 330 (Orange)
- Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
- Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac približí účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
- Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poisťník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
- Poisťník/poistený prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poisťnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasil s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatím uvedených dokumentov v písomnej podobe,
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,
 - si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a prevzal ich v písomnej podobe.
- Poisťník vyhlasuje v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že poistnú zmluvu uzavrel vo vlastnom mene. Pokiaľ zmluvu uzavrel v mene niekoho iného, je povinný identifikovať osobu v mene ktorej koná.
- Táto zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno a poisťovateľ dve.

vyhotovenia.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy su nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – Výpis z obchodného registra poisteného
- Príloha č. 2 – Vyplnený a podpísaný rizikový dotazník

9. V prípade nedoručenia poistnej zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti poistnej zmluvy je poistná zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

Košice, 03.10.2016

Asmir Cilović

odtlačok pečiatky a podpis poistníka a poisteného
číslo a séria dokladu totožnosti

K&C GROUP s.r.o.
Krivá 21, 040 01 Košice
IČO: 45 639 761
IČ DPH: SK2023126778

01080473

Bratislava, 03.10.2016

Ing. Ivana Tholtová

Ing. Jožka Awsiakiewicz

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

CSOB **ČSOB Poistovňa, a.s.**
Vajnorská 100/B
811 04 Bratislava

273

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel, Sro		Vložka číslo: 28944/V
Obchodné meno:	K&C GROUP s.r.o.	(od: 11.12.2010)
Sídlo:	Krivá 21 Košice 040 01	(od: 11.12.2010)
IČO:	45 639 761	(od: 21.10.2010)
Deň zápisu:	21.10.2010	(od: 21.10.2010)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 21.10.2010)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 21.10.2010)
	spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 21.10.2010)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 21.10.2010)
	prenájom huteľných vecí	(od: 21.10.2010)
	prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 21.10.2010)
	počítačové služby	(od: 21.10.2010)
	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 21.10.2010)
	reklamné a marketingové služby	(od: 21.10.2010)
	prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	(od: 21.10.2010)
	administratívne služby	(od: 21.10.2010)
Spoločníci:	<u>Miriám Čilovič</u> Wuppertálska 1405/23 Košice 040 01	(od: 02.02.2012)
Výška vkladu každého spoločníka:	Miriám Čilovič Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR	(od: 02.02.2012)
Štatutárny orgán:	konatelia	(od: 02.02.2012)
	<u>Asmir Čilovič</u> Trieda SNP 1676/34 Košice 040 01 Vznik funkcie: 02.12.2011	(od: 02.02.2012)
	<u>Tomáš Ziesá</u> Magurská 12077 Košice 040 01 Vznik funkcie: 02.12.2011	(od: 02.02.2012)
Konanie menom spoločnosti:	Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.	(od: 02.02.2012)

Základné imanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR	(od: 21.10.2010)
Ďalšie právne skutočnosti:	Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21. 6. 2010 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Obchodného zákonníka	(od: 21.10.2010)
	Rozhodnute jediného spoločníka zo dňa 01.12.2010.	(od: 11.12.2010)
Dátum aktualizácie údajov:	26.09.2016	
Dátum výpisu:	27.09.2016	

Účtovníctvo spoločnosti
 IČO:
 DIČ:
 Miesto podnikania:
 Právny zástupca spoločnosti:

Jediný spoločník
 Mgr. Jozef Križančík
 IČO: 4712345678
 DIČ: SK2012345678
 Miesto podnikania: Bratislava, Slovensko
 Právny zástupca spoločnosti:

Prílohy:

- 1. Základná zmluva o založení spoločnosti
- 2. Základná listina spoločnosti
- 3. Základná zmluva o založení spoločnosti
- 4. Základná listina spoločnosti

Príloha 1
 Príloha 2
 Príloha 3
 Príloha 4

Príloha	Názov prílohy	Podpis
1	Základná zmluva o založení spoločnosti	[Podpis]
2	Základná listina spoločnosti	[Podpis]
3	Základná zmluva o založení spoločnosti	[Podpis]
4	Základná listina spoločnosti	[Podpis]

Prílohy sú súčasťou výpisu z registra.

Príloha 1
 Príloha 2
 Príloha 3
 Príloha 4



POISŤNÍK / POISŤENÝ

Obchodné meno a právna forma:

LSC GROUP

IČO:

45689761

Sídlo:

K21VA' 21, KOSICE

Kontakt:

lscgroup @ lscgroup. sk

Poistený (ak iný ako poisťník):

ČINNOSŤ POISŤENÉHO

Obrat spoločnosti v tomto roku? 2015

4 486 667

Odhadovaný obrat spoločnosti pre nadchádzajúci účtovný rok?

5 000 000

Celkový počet zamestnancov?

19

Popis podnikateľskej činnosti

	Podnikateľská činnosť	Percentuálny podiel na obrate poisteného
1.	multimediálne kamery	100%
2.	a ich príslušenstvo	
3.		
4.		
5.		

Požadovaná územná platnosť?

- SR
 Európa vrátane SR
 Iné:

POISTNÝ PRODUKT

Poistenie všeobecnej
zodpovednosti za škodu

zisku?

vrátane poistenia ušlého



Požadovaná poistná suma ?

2 000 000

Požadovaná spoluúčasť ?

 10%, minimálne 100,00 Eur 10%, minimálne 300,00 Eur 10%, minimálne 1 000,00 Eur Iná, uveďte prosím.

Požadované pripoistenia ?

 ZOD 001 - Vlastníctvo nehnuteľnosti - bez podnikateľskej činnosti ZOD 002 - Vlastníctvo nehnuteľnosti - vrátane podnikateľskej činnosti ZOD 003 - Užívané nehnuteľnosti ZOD 004 - Užívané hnutelné veci ZOD 005 - Veci prevzaté ZOD 006 - Veci vnesené a odložené ZOD 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní
počet zamestnancov: ZOD 009 - Škody na životnom prostredí ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca ZOD 011 - Čisté finančné škody ZOD 012 - Infekčná choroba salmonela a listerióza ZOD 013 - Nadzemné a podzemné vedenia ZOD 014 - Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií ZOD 015 - Spolupracujúce osoby ZOD 016 - Sociálna služba ZOD 018 - Biznis štandard

zahŕňa poistenie:

- vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti, podľa Klausuly ZOD 002,
- na užívaných (prenajatých) nehnuteľnostiach, podľa Klausuly ZOD 003,
- na veciach vnesených a odložených, podľa Klausuly ZOD 006,
- vyplývajúce z regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní, podľa Klausuly ZOD 007

 ZOD 019 - Školy, CVČ, opatrovanie detí

počet žiakov:

Požadovaná výška sublimitu

50 000

35 000

50 000

10 000

**Pripistenie
vadného výrobku**

(prosím vyplniť iba v prípade záujmu o toto poistenie)

Charakteristika výrobkov, pre ktoré požadujete poistné krytie vadného výrobku:

Ak je to možné, priložte internetový odkaz, katalógy, propagačné materiály, kópie rozhodnutí orgánov verejnej moci o schválení technickej alebo inej spôsobilosti výrobku, prípadne udelené ocenenia výrobku.

Presný názov, popis a účel použitia výrobku:

Názov produktu	Popis výrobku	Použitie výrobku
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Hlavní odberatelia:

Tvoria tieto výrobky komponenty iných výrobkov?

Pokiaľ výrobky obsahujú komponenty, ktoré nevyrábate, uveďte ich špecifikáciu a ich výrobcu

Spôsob vykonávania kontroly akosti:

Plánovaný obrat vývozu Vašich výrobkov v Eur

Európa

Česká republika

USA a Kanada

Celý svet

<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>

ŠKODOVÝ PRIEBEH

Uveďte výšku vznesených nárokov voči Vašej spoločnosti za obdobie posledných 3 rokov bez ohľadu na existenciu poistného krytia:

2014 - pretrhnutie telokau. kábla škoda 400,00
 2015 - poškodenie vodov. potrubia škoda 150,00

Ak považujete za dôležité ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce rozsah rizika, prosím uveďte:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Týmto prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto dotazníku sú pravdivé, úplné a neboli zamlčané žiadne okolnosti týkajúce sa posúdenia možnosti poistenia.

V prípade dojednania poistenia som si vedomý povinnosti oznámiť všetky zmeny skutočností, ktoré sú uvedené v tomto dotazníku.

KOSICE

dňa 27.09.2016

Meno a funkcia oprávnenej osoby žiadateľa:

ASPIK CILONIC

Podpis a pečiatka žiadateľa:



TLAČIŤ

ULOŽIŤ

Osvedčujem, že tento odpis /fotokópia/
doslovne sa zhŕňa s predloženým originálom/
osvedčeným odpisom/ skladajúcim sa z 26 strán.
Ide o odpis ~~úplný~~ /častočný/ pozostávajúci
z 10 strán. Na listine boli vykonané tieto
doplnky, zmeny.

V Košiciach dňa

10.12.2018



Alexandra Kučeková



ujme, že tato listina – kópia – odpis doslovné súhlasy
včným originálom, skladajúci sa zstrán.
oddelenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod porad.
12/2019

- 6. FEB. 2019

Časť Kosičie – Pereš, dňa

M. Kováčik



